

別府二公民館改修工事

内 訳 書

本工事費内訳書は設計図書でなく、工事価格を把握するための参考数量を公開したものです。

別府二公民館改修工事 内訳書

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費						
A	建 築 工 事		1.0	式			
B	電 気 設 備 工 事		1.0	式			
C	機 械 設 備 工 事		1.0	式			
a	直 接 工 事 費 計						
b	共 通 仮 設 費		1.0	式			
c	現 場 管 理 費		1.0	式			
d	発 生 材 処 分 費		1.0	式			
e	一 般 管 理 費 等		1.0	式			
g	工 事 価 格		1.0	式			
	改 め 計						
	消 費 税 相 当 額						
	工 事 費						

建築工事内訳書（直接工事費）

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	防水		1.0	式			
3	タイル		1.0	式			
4	木工		1.0	式			
5	金属		1.0	式			
6	左官		1.0	式			
7	木製建具		1.0	式			
8	ガラス		1.0	式			
9	塗装		1.0	式			
10	内外装		1.0	式			
11	ユニット及びその他		1.0	式			
12	撤去		1.0	式			
13	廃材積込・運搬		1.0	式			
14	発生材処分		1.0	式			
	合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	複合	425.0	m ²			
	養生	複合	425.0	m ²			
	清掃・片付け	複合	425.0	m ²			
	内部足場	脚立足場	425.0	m ²			
	外部足場	くさび緊結式 手すり先行方式 建地幅600mm 3か月	505.0	m ²			
	養生シート	防災1類 3か月	505.0	m ²			
	竣工時清掃		425.0	m ²			
	1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水						
	(外部)						
	建具廻り シーリング打替え	MS-2 10×10	173.0	m			
	(内部)						
	シーリング	SR-1 10×10 面台・ライニング	1.7	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	タイル						
	(外部)						
	床タイル面 高压洗浄	10Mpa	5.8	m2			
	(内部)						
	床タイル面 高压洗浄	10Mpa	13.1	m2			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木工						
	壁 補強筋交い	シングル	32.0	か所			
	横架材 補強	120×210 L1365	4.0	か所			
	横架材 補強	120×180 L900	2.0	か所			
	横架材 補強	120×210 L1600	2.0	か所			
	横架材 補強	105×150 L2700	2.0	か所			
	木製巾木	既製品 H=60	130.0	m			
	玄関 上り框	既製品 H=60	2.7	m			
	1Fホール 木床組新設	H=200	5.4	m ²			
	1F便所 木床根太組新設	H=100程度	18.9	m ²			
	2F大広間天井 木下地	杉1等、釣木、野縁受@900 野縁@455	170.0	m ²			
	1F会議室1,2 束立木床組	H=350程度	75.7	m ²			
	1F多目的便所 木造間仕切り新設		8.0	m ²			
	1Fスロープ 木床組新設	H=0~200	2.5	m ²			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	金属						
	(内部)						
	玄関スロープ 手すり新設	壁付 樹脂製 W2600×H800	2.6	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	木製建具						
	倉庫A WD-1S 引き違い襖	W3520×H2000 建具枠共 オレフィンシート貼	1.0	か所			
	会議室1 WD-2S 両引き分け戸	W1500×H2000 建具枠共 オレフィンシート貼	1.0	か所			
	1階男子トイレ WD-3S 片引きフラッシュ戸	W800×H1800 建具枠共 オレフィンシート貼	1.0	か所			
	1階女子トイレ WD-4S 片引きフラッシュ戸	W740×H1800 建具枠共 オレフィンシート貼	1.0	か所			
	1階調理室 WD-6S 引き違いフラッシュ戸	W1650×H2000 建具枠共 オレフィンシート貼	2.0	か所			
	1階多機能トイレ WD-7S 片引きフラッシュ戸	W1600×H2000 建具枠共 オレフィンシート貼	1.0	か所			
	TB-1S トイレブース	耐水ベニヤ オレフィンシート貼 W(2095+1400)×H1730 扉2ヶ所付	1.0	か所			
	TB-2S トイレブース	耐水ベニヤ オレフィンシート貼 W(1805+740+880+740)×H1730 扉2ヶ所付	1.0	か所			
	TB-3S トイレブース	耐水ベニヤ オレフィンシート貼 W800×H1730 隔て壁	1.0	か所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	ガラス						
	網入り透明ガラス	t6.8 2.18m2以下	1.8	m2			
	型板ガラス	t4.0 2.18m2以下	0.3	m2			
	型板ガラス	t4.0 150×600.	2.0	枚			
	ガラス止めシーリング	5×5	15.4	m			
	飛散防止フィルム貼	3M SH2CLAR同等以上	20.9	m2			
	遮光フィルム貼		0.4	m2			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	塗装						
	(外部)						
	屋根コロニアル面 NAD塗装	下地処理共	207.0	m2			
	屋根ガルバリウム面 NAD塗装	下地処理共	65.6	m2			
	屋根破風・鼻隠し面 NAD塗装	木部 下地処理共	11.9	m2			
	屋根破風・鼻隠し面 NAD塗装	サイディング面 下地処理共	7.6	m2			
	外壁 NAD塗装	サイディング面 下地処理共	380.0	m2			
	外壁 (ホーチ廻り) NAD塗装	CB面 下地処理共	7.0	m2			
	同上 高压洗浄	10Mpa	672.0	m2			
	外部倉庫 屋根 NAD塗装	スレート面 下地処理共	10.6	m2			
	外部倉庫 外壁・シャッター NAD塗装	鋼板面 下地処理共	32.9	m2			
	同上 高压洗浄	10Mpa	43.5	m2			
	既存竪樋 NAD塗装	φ90 下地処理共	42.0	m			
	同上 高压洗浄	10Mpa	11.9	m2			
	既存換気カバー・盤他 NAD塗装	φ90 下地処理共	1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	内外装						
	(内部)						
	床 複合フローリング	t=12	277.0	m2			
	同上 下地合板	t=12	277.0	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム	3種B t45	75.7	m2			
	床 塩ビシート	t=12 抗菌 抗ウイルス品	103.0	m2			
	スロープ床 塩ビシート	t=2.5 防滑性	2.5	m2			
	下地 耐水合板	t=12	92.0	m2			
	ビニール巾木	H=60	45.1	m			
	壁 ビニールクロス	ホート面	494.0	m2			
	壁 石膏ボード	t=9.5 ホート下	283.0	m2			
	壁 石膏ボード	t=12.5 ホート下	51.8	m2			
	壁 石膏ボード	t=12.5 ホート下 大壁加工	76.8	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 ホート下	83.2	m2			
	壁 メラミン化粧板		10.7	m2			
	天井 ビニールクロス	ホート面	257.0	m2			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	ユニット及びその他						
	(外部)						
	ポーチ 郵便受け新設		1.0	か所			
	ポーチ 配布棚新設		1.0	か所			
	ポーチ 掲示板移設		1.0	か所			
	外壁(ポーチ廻り) コンクリートブロック積	t120 塗下地	3.5	m2			
	AW-1 網戸貼替え	W2550×H2200	2.0	か所			
	AW-2 網戸貼替え	W1640×H1100	5.0	か所			
	AW-3 網戸貼替え	W1640×H2000	1.0	か所			
	AW-4 網戸貼替え	W1640×H900	2.0	か所			
	AW-5 網戸貼替え	W1640×H900	2.0	か所			
	AW-6 網戸貼替え	W1640×H1500	1.0	か所			
	AW-7 網戸貼替え	W1640×H1870	4.0	か所			
	AW-9 網戸貼替え	W1640×H1500	1.0	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-10 網戸貼替え	W1640×H1500	1.0	か所			
	AW-11 網戸貼替え	W1640×H1500	5.0	か所			
	床下換気パイプ	網タイプ	12.0	か所			
	車止め	ピラー型 蓋付鍵付	3.0	か所			
	(内部)						
	1F男子トイレ 面台	ポ [°] ストフォーム程度 W=100	1.7	m			
	1Fホール ホワイトボード新設	行事用 W1800×H1200	1.0	か所			
	1Fホール 掃除具入れ新設	既製品	1.0	か所			
	2Fホール 姿見鏡撤去・再取付	W900×H1800	1.0	か所			
	2F大広間 ホワイトボード撤去・再取付	W1200×H900	1.0	か所			
	1F調理室 ホワイトボード撤去・再取付	W1200×H900	1.0	か所			
	階段壁付手すり撤去・再取付		17.3	m			
	1F和室18帖2F大広間 カーテンレール撤去・再取付		2.8	m			
	避難はしご	自在フック型	1.0	か所			
	1F調整費 ステンレスフード撤去・再取付		1.0	か所			
	1F調理室 ガス台	既製品 L=1200	1.0	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1F調理室 流し台	既製品 L=1800	1.0	か所			
	1F調理室 調理台(コンロ付)	既製品 W1800×D900×H760	1.0	か所			
	1F調理室 窓下棚	既製品 W1800×D635×H815	2.0	か所			
	1F調理室 ガス炊飯器台	既製品 W600×D625×H890	2.0	か所			
	1F調理室 調理台(コンロ無)	既製品 W1800×D900×H760	1.0	か所			
	室名サイン	アクリル板 t 3.0 250*60 文字：カットイングシート貼	8.0	か所			
	ピクトサイン	200*200 カットイングシート貼	4.0	か所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	撤去						
	床 長尺塩ビシート撤去	t2.3	72.2	m2			
	床 下地ラワンベニヤ撤去	t12	72.2	m2			
	たたみ下板撤去	t15	72.4	m2			
	同上下地根太組撤去	H450程度	72.4	m2			
	畳撤去	1帖物	43.0	枚			
	床フロア合板撤去	t12	184.0	m2			
	床パーティクルボード撤去	t15	119.0	m2			
	ステージ床組撤去	H=300	14.6	m2			
	ステージ上り框撤去		5.8	m2			
	床モザイクタイル撤去	下地モルタル共	14.6	m2			
	木製巾木撤去	H=90	84.4	m			
	壁石膏ボード撤去		259.0	m2			
	壁100角タイル撤去	下地石膏ボード共	56.8	m2			
	壁ビニールクロス撤去		49.6	m2			
	天井ビニールクロス撤去		17.9	m2			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井ロックウール吸音板撤去	PBt9共	53.1	m2			
	天井化粧石膏ボード撤去	t 9.5	75.7	m2			
	天井石膏ボード撤去	t 9.5	5.0	m2			
	天井ケイカル板撤去	t 4.0	14.6				
	木製間仕切り撤去		41.0	m2			
	木製上り框撤去	100×200程度	3.3	m			
	1F調理室 既存調理台撤去	L=1800	3.0	か所			
	1F調理室 既存木製棚撤去	W1200×D600×H600	1.0	か所			
	1F調理室 既存造り付木製棚撤去	W3600×D600×H2500	1.0	か所			
	1F調理室 既存流し台・調理台・ガス台撤去	L=3200	1.0	か所			
	1F調理室 カーテンレール撤去		10.5	m			
	1F和室25帖 黒板撤去	W1800×H900	1.0	か所			
	2Fステージ 吊バトン撤去		1.0	か所			
	2Fステージ スピーカー撤去		1.0	か所			
	外部建具廻り シーリング撤去		173.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既存AW-2 ガラス撤去		1.8	m2			
	木製片開き戸撤去	枠共	1.3	m2			
	木製両開き戸撤去	枠共	42.0	m2			
	トイレブース撤去		8.2	m2			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	廃材積込・運搬						
	(廃材積込)						
	廃材積込	モルタル類	1.3	m3			
	廃材積込	内装仕上材・木材類	29.4	m3			
	(廃材運搬)						
	廃材運搬	モルタル類	0.4	m3			
	廃材運搬	木くず類	12.9	m3			
	廃材運搬	たたみ類	3.6	m3			
	廃材運搬	廃プラスチック類	0.2	m3			
	廃材運搬	ガラス・陶磁器類	0.8	m3			
	廃材運搬	廃石膏ボード類	6.2	m3			

電気設備工事内訳書（直接工事費）

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1-1	電灯幹線設備工事（改修）		1.0	式			
1-2	電灯幹線設備工事（撤去）		1.0	式			
2-1	動力幹線設備工事（改修）		1.0	式			
2-2	動力幹線設備工事（撤去）		1.0	式			
3-1	構内情報設備工事（改修）		1.0	式			
4-1	構内交換設備工事（改修）		1.0	式			
4-2	構内交換設備工事（撤去）		1.0	式			
5-1	拡声設備工事（改修）		1.0	式			
5-2	拡声設備工事（撤去）		1.0	式			
6-1	TV共同受信設備工事（改修）		1.0	式			
6-2	TV共同受信設備工事（撤去）		1.0	式			
7-1	火災報知設備工事（改修）		1.0	式			
7-2	火災報知設備工事（撤去）		1.0	式			
	B 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	(1) 電 灯 幹 線 設 備	(改修)					
	電 線	EM-IE8 PF管内	28.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CET22 管内	4.0	m			
	電 線 管	HIVE22 地中	4.0	m			
	電 線 管	HIVE36 隠ぺい	4.0	m			
	プ ル ボ ッ ク ス	200×200×100 樹脂製防水型	1.0	個			
	電 灯 分 電 盤	1L-1 鋼板製埋込型	1.0	面			
	電 灯 分 電 盤	2L-1 樹脂製埋込型	1.0	面			
	接 地 工 事	D種	2.0	箇所			
	小 計	1-1-(1)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	(2) 電 灯 分 岐 設 備	(改修)					
	ケ ー ブ ル	EM-EEF1.6-2C 天井内	37.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF1.6-2C PF管内	17.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF1.6-3C 天井内	326.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF1.6-3C PF管内	20.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF2.0-3C 天井内	128.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF2.0-3C PF管内	1.0	m			
	電 線 管	PF16 隠ぺい	26.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	5.0	m			
	アウトレットボックス	4角中浅C付 樹脂製	34.0	個			
	アウトレットボックス	4角中深C付 樹脂製	8.0	個			
	アウトレットボックス	4角大浅C付 樹脂製	5.0	個			
	埋 込 ス イ ッ チ	1P15A×1 樹脂プレート	8.0	個			
	埋 込 ス イ ッ チ	1P15A×2 樹脂プレート	2.0	個			
	埋 込 ス イ ッ チ	1P15A×2、1P4A(確認灯付)×1 樹脂プレート	1.0	個			
	熱線センサー付スイッチ	親機 天井, 8A	7.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	熱線センサー付スイッチ	親機 天井, 1A, 換気扇連動	1.0	個			
	熱線センサー付スイッチ	子機 天井, 換気扇連動	2.0	個			
	熱線センサー用操作スイッチ	1回路用	1.0	個			
	熱線センサー用操作スイッチ	2回路用 換気扇スイッチ一体型	5.0	個			
	照 明 器 具 AA1	LSS9-4-23LN	1.0	個			
	照 明 器 具 AA4	LSS9-4-48LN	4.0	個			
	照 明 器 具 AA5	LSS9-4-65LN	35.0	個			
	照 明 器 具 BA1	LEDフック	1.0	個			
	照 明 器 具 BB1	LEDフック	4.0	個			
	照 明 器 具 CA1	防雨フック センサー付	1.0	個			
	照 明 器 具 DA1	LRS1-13LN	9.0	個			
	照 明 器 具 DA2	LRS1-22LN	9.0	個			
	照 明 器 具 DA3	LRS1-33LZ	4.0	個			
	照 明 器 具 DB1	軒下ダウンライト センサー付	1.0	個			
	照 明 器 具 a1	K1-LRS11-1	7.0	個			
	照 明 器 具 a2	K1-LRS11-2	4.0	個			
	照 明 器 具 b1	LDS2-SK1-LBF11	2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	(取外し品再取付) 照 明 器 具 イ 1	避難口誘導灯 LED C級	5.0	個			
	(取外し品再取付) 照 明 器 具 ウ 1	避難口誘導灯 LED B級	1.0	個			
	(取外し品再取付) 照 明 器 具 エ 1	通路誘導灯 LED C級	1.0	個			
	小計 1-1-(2)						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	(3) コンセント分岐設備	(改修)					
	ケ ー ブ ル	EM-EEF2.0-2C 天井内	91.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF2.0-2C PF管内	62.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF2.0-3C 天井内	231.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF2.0-3C PF管内	86.0	m			
	電 線 管	PF16 隠ぺい	62.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	84.0	m			
	アウトレットボックス	4角中浅C付 樹脂製	58.0	個			
	スイッチボックス	3個用	2.0	個			
	フラッシュプレート	角型 樹脂製	1.0	個			
	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 樹脂フプレート	21.0	個			
	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×1 E極 ET付 樹脂フプレート	7.0	個			
	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 E極 ET付 樹脂フプレート	8.0	個			
	露 出 コ ン セ ン ト	2P15A×2 E極 ET付	1.0	個			
	複 合 コ ン セ ン ト	2P15A×2 E極 ET付+LANアウトレット	1.0	個			
	複 合 コ ン セ ン ト	2P15A×2 E極 ET付+LAN+TV端子	2.0	個			
	複 合 コ ン セ ン ト	2P15A×2 E極 ET付+予備フプレート	2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1							
	小 計	1-1-(3)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	(1) 電 灯 幹 線 設 備	(撤去)					
	ケ ー ブ ル (撤 去)	CV22° -3C 管内	7.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	CV22° -3C 天井内	22.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	VE36 隠ぺい	7.0	m			
	電 灯 分 電 盤 (撤 去)	L1-1 500×700×200	1.0	面			
	電 力 量 計 取 付 板 (撤 去)		1.0	個			
	小 計	1-2-(1)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	(2) 電 灯 分 岐 設 備	(撤去)					
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF1.6-2C 天井内	116.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF1.6-2C PF管内	16.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF1.6-3C 天井内	202.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF1.6-3C PF管内	20.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF2.0-2C 天井内	18.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF2.0-3C 天井内	95.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF2.0-3C PF管内	6.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	PF16 隠ぺい	31.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	PF22 隠ぺい	8.0	m			
	ジョイントボックス (撤去)		95.0	個			
	熱線センサー (撤去)	天井付	1.0	個			
	埋込スイッチ (撤去)	1P15A×1	8.0	個			
	埋込スイッチ (撤去)	1P15A×2	1.0	個			
	埋込スイッチ (撤去)	1P4A(L)	2.0	個			
	埋込スイッチ (撤去)	1P15A×1+4A(L)	5.0	個			
	埋込スイッチ (撤去)	1P15A×3+4A(L)	1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	埋込スイッチ (撤去)	3W15A×1	4.0	個			
	埋込スイッチ (撤去)	3W15A×2	1.0	個			
	埋込コンセント (撤去)	2P15A×1	4.0	個			
	自動点滅器 (撤去)		1.0	個			
	照明器具 A1 (撤去)	FL40W-1 逆富士型	8.0	個			
	照明器具 A2 (撤去)	FL40W-2 逆富士型	4.0	個			
	照明器具 A3 (撤去)	FL40W-2 逆富士型 防湿	8.0	個			
	照明器具 C1 (撤去)	FL40W-2 コンフォート型 直付	16.0	個			
	照明器具 D1 (撤去)	FHF32W-2 コンフォート型 直付	5.0	個			
	照明器具 E1 (撤去)	FCL30W-1 直付 防湿・防雨	1.0	個			
	照明器具 F1 (撤去)	FCL30W+40W 直付	1.0	個			
	照明器具 G1 (撤去)	FCL30W+40W ペンダント	3.0	個			
	照明器具 H1 (撤去)	FHL48W+38W ペンダント	3.0	個			
	照明器具 J1 (撤去)	FL20W-1 流し元灯	1.0	個			
	照明器具 K1 (撤去)	FDL18W-1 ダウンライト	15.0	個			
	照明器具 L1 (撤去)	FDL18W-1 壁付 防湿・防雨	1.0	個			
	照明器具 M1 (撤去)	IL40W 壁付	2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	照明器具N1（撤去）	IL40W 天井直付	1.0	個			
	照明器具ア1（撤去）	非常用照明 IL20W	12.0	個			
	照明器具イ1（取外し）	避難口誘導灯 LED C級	5.0	個			
	照明器具ウ1（取外し）	避難口誘導灯 LED B級矢印	1.0	個			
	照明器具エ1（取外し）	通路誘導灯 LED C級	1.0	個			
	小 計	1-2-(2)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	(3) コンセント分岐設備	(撤去)					
	ケーブル (撤去)	VVF2.0-2C 天井内	57.0	m			
	ケーブル (撤去)	VVF2.0-2C PF管内	131.0	m			
	ケーブル (撤去)	VVF2.0-3C 天井内	53.0	m			
	ケーブル (撤去)	VVF2.0-3C PF管内	31.0	m			
	ケーブル (撤去)	VVF2.0-3C 管内	24.0	m			
	電線管 (撤去)	PF16 隠ぺい	131.0	m			
	電線管 (撤去)	PF22 隠ぺい	31.0	m			
	電線管 (撤去)	VE22 露出	18.0	m			
	電線管 (撤去)	FM-2	7.0	m			
	電線施工費	DV2.6-3C	1.0	経間			
	ジョイントボックス (撤去)		37.0	個			
	1種金属線ぴ付属品 (撤去)	メタルモルA型用 スイッチボックス 1個用	3.0	個			
	埋込コンセント (撤去)	2P15A×2	26.0	個			
	埋込コンセント (撤去)	2P15A×2, E極付	1.0	個			
	埋込コンセント (撤去)	2P15A×1, ET付	3.0	個			
	埋込コンセント (撤去)	2P15A×2, ET付	1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	埋込コンセント (撤去)	2P15A×1, E極付 防水型	2.0	個			
	複合コンセント (撤去)	2P15A×2, テレビ端子(中間)	1.0	個			
	複合コンセント (撤去)	2P15A×2, テレビ端子(端末)	1.0	個			
	露出コンセント (撤去)	2P15A×1	1.0	個			
	小 計	1-2-(3)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	(1) 動力幹線設備	(改修)					
	電 線	EM-IE5.5° 管内	22.0	m			
	電 線	EM-IE8° 管内	16.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CE5.5° -3C 管内	2.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CE5.5° -3C 天井内	27.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CE5.5° -3C PF管内	3.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CET14° 管内	4.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CET14° 天井内	7.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CET38° 管内	4.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CET38° 天井内	4.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES2° -2C 管内	7.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES2° -2C 天井内	24.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES2° -2C PF管内	8.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	4.0	m			
	電 線 管	PF28 隠ぺい	3.0	m			
	電 線 管	HIVE22 露出	3.0	m			
	電 線 管	HIVE28 露出	2.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	電 線 管	HIVE36 露出	4.0	m			
	電 線 管	HIVE42 露出	4.0	m			
	プ ル ボ ッ ク ス	SS200×200×200WP-VE	1.0	個			
	プ ル ボ ッ ク ス	SS300×300×200WP-VE	2.0	個			
	動 力 盤	1M-1 鋼板製埋込型	1.0	面			
	空 調 開 閉 器 盤	1S-1 鋼板製壁掛型	1.0	面			
	空 調 開 閉 器 盤	1S-2 鋼板製壁掛型	1.0	面			
	小 計	2-1-(1)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	(2) 動力分岐設備	(改修)					
	電 線	EM-IE5.5° 管内	2.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CE3.5° -4C 管内	6.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CET14° 管内	2.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CEE2° -2C 天井内	27.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-CEE2° -2C PF管内	6.0	m			
	電 線 管	PF16 隠ぺい	12.0	m			
	電 線 管	HIVE28 露出	6.0	m			
	電 線 管	HIVE36 露出	2.0	m			
	アウトレットボックス	中浅44	9.0	個			
	電動機接続材	F2-24WP	1.0	個			
	電動機接続材	F2-30WP	3.0	個			
	電動機結線費	直入れ	4.0	箇所			
	小 計	2-1-(2)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	(1) 動力幹線設備	(撤去)					
	ケーブル (撤去)	CV14° -3C 管内	7.0	m			
	ケーブル (撤去)	CV14° -3C 天井内	21.0	m			
	電線管 (撤去)	VE28 隠ぺい	7.0	m			
	動力盤 (撤去)	P1-1 500×700×200	1.0	面			
	小 計	2-2-(1)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	(2) 動力分岐設備	(撤去)					
	電 線 (撤 去)	IV2.0 管内	36.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	CV2° -3C 天井内	37.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	CV2° -3C 管内	11.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	CV5.5° -3C 天井内	13.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	CV5.5° -3C 管内	11.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	CV5.5° -3C PF管内	12.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF2.0-3C 天井内	53.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF2.0-3C 管内	4.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	VVF2.0-3C PF管内	9.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	PF22 隠ぺい	9.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	PF28 隠ぺい	12.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	VE22 露出	4.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	VE28 露出	11.0	m			
	ジョイントボックス(撤去)		11.0	個			
	電動機結線費(撤去)	直入れ	6.0	箇所			
	手元開閉器盤(撤去)	S1-1 300×300×160	1.0	面			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	手元開閉器盤（撤去）	S1-2 300×300×160	1.0	面			
	制 御 盤 （ 撤 去 ）	P1-2 300×300×160	1.0	面			
	制 御 盤 （ 撤 去 ）	P1-3 300×300×160	1.0	面			
	コインタイマー（取外し）		4.0	面			
	小 計	2-2-(2)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	構 内 情 報 設 備	(改修)					
	導 入 線	PF管内	67.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	67.0	m			
	アウトレットボックス	中形D44	1.0	個			
	ノズルプレート	樹脂製	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	小 計	3-1					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	構内交換設備工事	(改修)					
	導 入 線	PF管内	11.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	11.0	m			
	アウトレットボックス	中形D44	1.0	個			
	ノズルプレート	樹脂製	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	腕 金	900A	1.0	個			
	小 計	4-1					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2	構内交換設備工事	(撤去)					
	ケーブル (撤去)	TIVF0.65-2C 天井内	12.0	m			
	ケーブル (撤去)	TIVF0.65-2C PF管内	4.0	m			
	ケーブル (撤去)	TIVF0.65-2C 管内	1.0	m			
	電線管 (撤去)	PF16 隠ぺい	4.0	m			
	電線管 (撤去)	VE28 隠ぺい	1.0	m			
	ジョイントボックス (撤去)		2.0	個			
	モジュラージャック (撤去)		2.0	個			
	小 計	4-2					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1	拡 声 設 備 工 事	(改修)					
	ケ ー ブ ル	EM-AE1.2-2C 天井内	27.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-AE1.2-2C PF管内	6.0	m			
	導 入 線	1.2mm PF管内	20.0	m			
	電 線 管	PF16 隠ぺい	6.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	20.0	m			
	アウトレットボックス	中形D44	3.0	個			
	スイッチボックス	3個用	1.0	個			
	ノズルプレート	樹脂製 1連用	3.0	個			
	ノズルプレート	樹脂製 3連用	1.0	個			
	(取外し品再取付) 音 響 ア ン プ		1.0	台			
	(取外し品再取付) ダブルカセットデッキ		1.0	台			
	(取外し品再取付) D V D プ レ ー ヤ ー		1.0	台			
	(取外し品再取付) 音 響 プ レ ー ヤ ー	壁付 120W	2.0	個			
	小 計	5-1					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2	拡 声 設 備 工 事	(撤去)					
	ケ ー ブ ル (撤 去)	EM-AE1. 2-2C 天井内	61.0	m			
	(取 外 し (再 使 用)) 音 響 ア ン プ		1.0	台			
	(取 外 し (再 使 用)) ダ ブ ル カ セ ッ ト デ ッ キ		1.0	台			
	(取 外 し (再 使 用)) D V D プ レ ー ヤ ー		1.0	台			
	(取 外 し (再 使 用)) 音 響 プ レ ー ヤ ー	壁付 120W	2.0	個			
	小 計	5-2					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-1	テレビ共同受信設備	(改修)					
	ケ ー ブ ル	EM-S5C-FB 天井内	38.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-S5C-FB PF管内	9.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-S7C-FB 天井内	13.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-S7C-FB PF管内	2.0	m			
	電 線 管	PF16 隠ぺい	9.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	2.0	m			
	アウトレットボックス	中形D44	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	2 分 配 器		1.0	個			
	テレビ機器収納箱	TV-2	1.0	面			
	テレビアンテナ	AU-2 平形	1.0	個			
	小 計	6-1					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-2	テレビ共同受信設備	(撤去)					
	ケーブル (撤去)	EM-5C-FB 天井内	38.0	m			
	ケーブル (撤去)	EM-5C-FB PF管内	20.0	m			
	電線管 (撤去)	PF16 隠ぺい	8.0	m			
	電線管 (撤去)	PF22 隠ぺい	6.0	m			
	テレビアンテナ (撤去)	UHF 20EL	1.0	組			
	テレビアンテナ (撤去)	VHF 12EL	1.0	組			
	テレビ機器収納盤 (撤去)	TV2-1 鋼板製壁掛型 400×500×160	1.0	面			
	小 計	6-2					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-1	火 災 報 知 設 備	(改修)					
	ケ ー ブ ル	EM-HP1.2-5P 天井内	10.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-HP1.2-5P PF管内	6.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-AE1.2-4C 天井内	179.0	m			
	ケ ー ブ ル	EM-AE1.2-4C PF管内	8.0	m			
	電 線 管	PF16 隠ぺい	8.0	m			
	電 線 管	PF22 隠ぺい	6.0	m			
	アウトレットボックス	中形 D44	5.0	個			
	ス ポ ッ ト 感 知 器	差動式2種 露出	26.0	個			
	ス ポ ッ ト 感 知 器	定温式1種 防水 露出	2.0	個			
	煙 感 知 器	光電式2種 露出	2.0	個			
	消 防 検 査 立 会 費	P型2級	1.0	式			
	(取外し品再取付) 機 器 収 納 箱	P型2級 発信機・表示灯	2.0	個			
	(取外し品再取付) 受 信 機	P型2級 5回線	1.0	面			
	小 計	7-1					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-2	火 災 報 知 設 備	(撤去)					
	ケ ー ブ ル (撤 去)	EM-HP1.2-5P 天井内	11.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	EM-HP1.2-5P PF管内	4.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	EM-AE1.2-4C 天井内	161.0	m			
	ケ ー ブ ル (撤 去)	EM-AE1.2-4C PF管内	8.0	m			
	電 線 管 (撤 去)	PF22 隠ぺい	11.0	m			
	ジョイントボックス(撤去)	中形 D44	5.0	個			
	スポット感知器(撤去)	差動式2種 露出	26.0	個			
	スポット感知器(撤去)	定温式特種	1.0	個			
	スポット感知器(撤去)	定温式1種 防水 露出	2.0	個			
	煙 感 知 器 (撤 去)	光電式2種 露出	2.0	個			
	(取 外 し (再 使 用)) 火 報 受 信 機	P型2級 3回線	1.0	面			
	(取 外 し (再 使 用)) 機 器 収 納 箱	P型2級	2.0	個			
	小 計	4-2					

機械設備工事内訳書（直接工事費）

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機 械 設 備 工 事						
1-1	衛生器具設備工事（改修）		1.0	式			
1-2	衛生器具設備工事（撤去）		1.0	式			
2-1	給水設備工事（改修）		1.0	式			
2-2	給水設備工事（撤去）		1.0	式			
3-1	排水設備工事（改修）		1.0	式			
3-2	排水設備工事（撤去）		1.0	式			
4-1	給湯設備工事（改修）		1.0	式			
4-2	給湯設備工事（撤去）		1.0	式			
5-1	ガス設備工事（改修）		1.0	式			
5-2	ガス設備工事（撤去）		1.0	式			
6-1	空調機器設備工事（改修）		1.0	式			
6-2	空調機器設備工事（撤去）		1.0	式			
7-1	配管設備工事（改修）		1.0	式			
7-2	配管設備工事（撤去）		1.0	式			
8-1	換気機器設備工事（改修）		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	衛生器具設備工事（改修）						
	床置床排水大便器	CS232B, SH232BA, TCF588 YH650	3.0	組			
	床置床排水大便器	CS232B, SH233BA, TCF588P YH650	1.0	組			
	壁掛壁排水自動洗浄小便器	UFS900WR	2.0	組			
	カウンター一体形 洗面器（樹脂製）	MVRS45S, TLE28SS1W, T6BR T156PH	2.0	組			
	壁掛洗面器	L270C, TLE28AS1W, TLDS2201JA T6BR, T156PH, TL220D	1.0	組			
	多用途用手すり L型	T112CL9, T110D3R×3	4.0	個			
	小便器用手すり	T112CU22, T110D3R×4	1.0	個			
	可動式手すり はね上げ・ロック付	T112HK8R, T110D17S	1.0	個			
	耐食鏡	YM3545F	2.0	枚			
	耐食鏡	YM4510FA	1.0	枚			
	洗浄便座	TCF587	2.0	個			
	衛生器具清掃		1.0	式			
	1-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	衛生器具設備工事（撤去）						
	大 便 器 （ 撤 去 ）	タンク式 温水洗浄便座	3.0	組			
	床置小便器（撤去）		3.0	組			
	洗面器（撤去）		2.0	組			
	掃除用流し（撤去）		1.0	組			
	I型手すり（撤去）		4.0	個			
	化粧鏡（撤去）		2.0	枚			
	水石けん入れ（撤去）		2.0	個			
	紙巻器（撤去）		3.0	個			
	1-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	給水設備工事（改修）						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル ライニング鋼管	屋内一般 15VB	2.0	m			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル ライニング鋼管	便所 15VB	3.0	m			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル ライニング鋼管	屋外配管 20VB	1.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 16HI	11.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20HI	3.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 16HI	18.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 20HI	10.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 25HI	3.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 16HI	9.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 20HI	1.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 25HI	68.0	m			
	保 温 工 事	天井 GW20t 15A	4.0	m			
	保 温 工 事	外口 GW20t 20A	1.0	m			
	台付シングル混合水栓	TKS05302J	2.0	個			
	壁付シングル混合水栓	TKS05312J	1.0	個			
	横 水 栓	T200CSNR13	2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管 端 防 食 仕 切 弁	JIS10K 15A	1.0	個			
	管 端 防 食 仕 切 弁	JIS10K 20A	2.0	個			
	管 端 防 食 仕 切 弁	JIS10K 25A	3.0	個			
	フレキシブルジョイント	FJ20	1.0	個			
	止 水 栓 き ょ う	50A以下	4.0	個			
	量 水 器 き ょ う	25A	1.0	個			
	サドル式分水栓	150×25	1.0	個			
	量水器（貸与品）	25A 取付手間	1.0	個			
	埋 設 標 示 シ ー ト		77.0	m			
	地 中 埋 設 標	鉄製	7.0	個			
	土 工 事	アスファルトカッター, 撤去及び復旧共	1.0	式			
	2-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	給水設備工事（撤去）						
	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管（撤去）	屋内一般 16HI	13.0	m			
	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 16HI	13.0	m			
	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 20HI	3.0	m			
	水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管（撤去）	屋外配管 20VB	1.0	m			
	混合水栓（撤去）		3.0	個			
	単水栓（撤去）		2.0	個			
	仕切弁（撤去）	JIS10K 20A	2.0	個			
	フレキシブルジョイント（撤去）	FJ20	1.0	個			
	止水栓（撤去）	25A以下	2.0	個			
	止水栓きょう（撤去）		2.0	個			
	量水器きょう（撤去）		1.0	個			
	量水器（撤去）	20A 取り外し手間	1.0	個			
	保温工事（撤去）	外口 GW20t 20A	1.0	m			
	2-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	排水設備工事（改修）						
	汚 水 用 排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	5.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	7.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	10.0	m			
	雑 排 水 排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50VP	13.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 75VP	5.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	7.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65VP	14.0	m			
	通 気 通 気 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	1.0	m			
	通 気 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	19.0	m			
	通 気 用 硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50カラ-VP	3.0	m			
	床 上 掃 除 口	CLVS40	1.0	個			
	床 上 掃 除 口	CLVS50	1.0	個			
	床 上 掃 除 口	CLVS65	2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 排 水 金 物	CLVS100	3.0	個			
	通 気 金 物	50	2.0	個			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 40VP	3.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 65VP	1.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 100VP	52.0	m			
	排 水 用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 150VP	6.0	m			
	小口径柵 1 インバート柵	100×150 90L 500H 塩ビ製蓋150φ	1.0	組			
	小口径柵 2 インバート柵	100×150 UT 655H 塩ビ製蓋150φ	1.0	組			
	小口径柵 3 インバート柵	100×150 90Y 755H 塩ビ製蓋150φ	1.0	組			
	小口径柵 4 インバート柵	100×150 90L 795H 塩ビ製蓋150φ	1.0	組			
	小口径柵 5 インバート柵	100×200 90Y 985H 塩ビ製蓋200φ	1.0	組			
	小口径柵 6 インバート柵	100×200 45L 1100H 塩ビ製蓋200φ	1.0	組			
	小口径柵 7 インバート柵	100×200 45L 1150H 鋳鉄製防護蓋200φ	1.0	組			
	小口径柵 8 インバート柵	150×200 DL 1220H 鋳鉄製防護蓋200φ	1.0	組			
	小口径柵 A インバート柵	100×150 90L 500H 塩ビ製蓋150φ	1.0	組			
	小口径柵 B インバート柵	100×150 90Y 595H 塩ビ製蓋150φ	1.0	組			
	小口径柵 C インバート柵	100×150 45L 695H 塩ビ製蓋150φ	1.0	組			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小口径柵Dインバート柵	100×150 45L 755H 鋳鉄製防護蓋150φ	1.0	組			
	小口径柵Eインバート柵	150×200 DL 820H 鋳鉄製防護蓋200φ	1.0	組			
	土 工 事	アスファルトカッター, 撤去及び復旧共	1.0	式			
	3-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	排水設備工事（撤去）						
	汚 水						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 50VP	4.0	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 75VP	7.0	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 100VP	12.0	m			
	雑 排 水						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	屋内一般 50VP	13.0	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	屋内一般 65VP	5.0	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 40VP	3.0	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 50VP	2.0	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 65VP	9.0	m			
	通 気						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 40VP	4.0	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（撤去）	便所 50VP	8.0	m			
	床上掃除口（撤去）	CLVS65	1.0	個			
	床上掃除口（撤去）	CLVS75	1.0	個			
	床上掃除口（撤去）	CLVS100	2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	床排水金物（撤去）	T5A50	2.0	個			
	通気金物（撤去）	50	1.0	個			
	3-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	給湯設備工事（改修）						
	G H ー 1 ガ ス 給 湯 器	屋外壁掛形 能力:20号 ガス消費量:42.0kW LPG	1.0	台			
	保 温 付 被 覆 銅 管	屋内一般 15HCU	18.0	m			
	フレキシブルジョイント	FJ15	1.0	個			
	4-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2	給湯設備工事（撤去）						
	g h - 1 ガス給湯器（撤去）		1.0	台			
	保温付被覆銅管（撤去）	屋内一般 15HCU	17.0	m			
	フレキシブルジョイント （ 撤 去 ）	FJ15	1.0	個			
	4-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1	ガス設備工事（改修）						
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 20GP	15.0	m			
	自動切替装置式一体型調整器	2本用, 8kg/h 接続ホース, 転倒防止用セーフティベルト共	1.0	組			
	サービスガス栓	CS20	1.0	個			
	ガス栓	単口	2.0	個			
	ガス栓	双口	1.0	個			
	5-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2	ガス設備工事（撤去）						
	配管用炭素鋼鋼管（撤去）	屋内一般 20GP	19.0	m			
	ガスメーター切替装置 （ 撤 去 ）	2本用, 8kg/h 接続ホース, 転倒防止用セーフティベルト共	1.0	組			
	サービスガス栓（撤去）	CS20	1.0	個			
	ガス栓（撤去）	単口	3.0	個			
	5-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-1	空調機器設備工事 (改修)						
	A C P - 1 パッケージエアコン	4方向天井焔ト形 同時ツインタイプ 冷房12.5(～14.0)kW, 暖房14.0(～16.0)kW	1.0	組			
	A C P - 2 パッケージエアコン	4方向天井焔ト形 へアタイプ 冷房10.0(～11.2)kW, 暖房11.2(～14.0)kW	1.0	組			
	A C P - 3 パッケージエアコン	4方向天井焔ト形 へアタイプ 冷房7.1(～8.0)kW, 暖房8.0(～9.0)kW	1.0	組			
	A C P - 4 パッケージエアコン	4方向天井焔ト形 同時ツインタイプ 冷房25.0(～28.0)kW, 暖房28.0(～31.5)kW	1.0	組			
	A C P - 5 パッケージエアコン	4方向天井焔ト形 へアタイプ 冷房7.1(～8.0)kW, 暖房8.0(～9.0)kW	1.0	組			
	屋 外 機 架 台 2 段 積		2.0	組			
	コンクリート製 スライドブロック		1.0	個			
	コ イ ン タ イ マ ー	再取付	4.0	個			
	6-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-2	空調機器設備工事（撤去）						
	a c p - 1 パッケージエアコン（撤去）	4方向天井カセット形 同時ツイン 冷房12.5kW, 暖房14.0kW	1.0	組			
	a c p - 2 パッケージエアコン（撤去）	4方向天井カセット形 同時ツイン 冷房10.0kW, 暖房11.2kW	1.0	組			
	a c p - 3 パッケージエアコン（撤去）	4方向天井カセット形 ペア 冷房5.6kW, 暖房6.3kW	1.0	組			
	a c p - 4 パッケージエアコン（撤去）	4方向天井カセット形 同時ツイン 冷房12.5kW, 暖房14.0kW	1.0	組			
	a c p - 5 パッケージエアコン（撤去）	4方向天井カセット形 同時ツイン 冷房12.5kW, 暖房14.0kW	1.0	組			
	a c p - 6 パッケージエアコン（撤去）	4方向天井カセット形 ペア 冷房5.0kW, 暖房6.3kW	1.0	組			
	屋 外 機 架 台 2 段 積		3.0	組			
	コ イ ン タ イ マ ー	撤去再取付有	4.0	個			
	コ イ ン タ イ マ ー	撤去再取付無	1.0	個			
	6-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-1	配管設備工事（改修）						
	冷媒用断熱材被覆銅管 （液管）	屋内一般 9.5φ 10t	94.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （液管）	屋内一般 12.7φ 10t	25.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （ガス管）	屋内一般 15.9φ 20t	94.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （ガス管）	屋内一般 25.4φ 20t	25.0	m			
	化粧カバー	樹脂製 140×80mm	42.0	m			
	空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管	屋内一般 25ACVP	25.0	m			
	空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管	屋内一般 40ACVP	28.0	m			
	空調ドレン用 硬質塩化ビニル管	屋外配管 40カラーVP	11.0	m			
	配線	渡り配線 管内 EM-CEES1.25° -2C	118.0	m			
	配線	リモコン配線 コカシ EM-CEES1.25° -2C	29.0	m			
	配線	リモコン配線 管内 EM-CEES1.25° -2C	5.0	m			
	配線	コインタイマー配線 コカシ EM-CEES1.25° -2C	13.0	m			
	配線	コインタイマー配線 管内 EM-CEES1.25° -2C	10.0	m			
	7-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-2	配管設備工事（撤去）						
	冷媒用断熱材被覆銅管 （液管）（撤去）	屋内一般 6.4φ 10t	34.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （液管）（撤去）	屋内一般 9.5φ 10t	20.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （液管）（撤去）	屋内一般 12.7φ 10t	91.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （ガス管）（撤去）	屋内一般 12.7φ 20t	34.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （ガス管）（撤去）	屋内一般 15.9φ 20t	20.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 （ガス管）（撤去）	屋内一般 19.1φ 20t	91.0	m			
	硬質塩化ビニル管（撤去）	屋内一般 25VP	17.0	m			
	硬質塩化ビニル管（撤去）	屋内一般 40VP	42.0	m			
	硬質塩化ビニル管（撤去）	屋外配管 40VP	4.0	m			
	保温工事（撤去）	天井 25A	17.0	m			
	保温工事（撤去）	天井 40A	42.0	m			
	配 線	渡り配線 管内 EM-CEES1.25° -2C	145.0	m			
	配 線	リモコン配線 コカシ EM-CEES1.25° -2C	35.0	m			
	配 線	リモコン配線 管内 EM-CEES1.25° -2C	6.0	m			
	配 線	コインタイマー配線 コカシ EM-CEES1.25° -2C	3.0	m			
	配 線	コインタイマー配線 管内 EM-CEES1.25° -2C	12.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-1	換気機器設備工事（改修）						
	F V - 1 排 風 機	ダクト用換気扇 150φ×150m ³ /h×15Pa	1.0	台			
	F V - 2 排 風 機	ダクト用換気扇 150φ×200m ³ /h×20Pa	2.0	台			
	F V - 3 排 風 機	ダクト用換気扇 150φ×700m ³ /h×70Pa	2.0	台			
	8-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-2	換気機器設備工事（撤去）						
	f v - 1 ダクト用換気扇（撤去）		2.0	台			
	f - 1 壁付換気扇（撤去）		3.0	台			
	8-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-1	換気ダクト設備工事（改修）						
	スパイラルダクト	150φ	18.0	m			
	スパイラルダクト	200φ	8.0	m			
	深形フード	VC150	6.0	個			
	深形フード	VC200	4.0	個			
	吹出口	VHS(F) 150×150	1.0	個			
	吹出口	VHS(F) 200×200	2.0	個			
	吹出口	VHS(F) 400×400	2.0	個			
	制気口ボックス	保温工事共	1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	厨房用フード （取外し再取付）		1.0	基			
	厨房用フード （取外し再取付）		1.0	基			
	グリスフィルター （取外し撤去）	0.3m2以上	1.0	個			
	9-1 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-2	換気ダクト設備工事（撤去）						
	スパイラルダクト（撤去）	150φ	3.0	m			
	保温工事（撤去）		1.0	式			
	ウェザーカバー（撤去）	20cm	3.0	個			
	深形フード（撤去）	VC150	3.0	個			
	給気レジスター（撤去）	150φ	1.0	個			
	9-2 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	廃材積込・運搬・処分						
	(廃材積込)						
	廃材積込	廃プラスチック	0.7	m3			
	廃材積込	陶器殻	2.9	m3			
	廃材積込	アスファルト殻	5.3	m3			
	(運 搬)						
	廃材運搬	廃プラスチック	0.7	m3			
	廃材運搬	陶器殻	2.9	m3			
	廃材運搬	アスファルト殻	5.3	m3			
	10 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	発 生 材 処 分						
	廃 材 運 搬	廃プラスチック	0.7	m3			
	廃 材 運 搬	陶器殻	2.9	m3			
	廃 材 運 搬	アスファルト殻	5.3	m3			
	有 価 物						
	ス ク ラ ッ プ H 3		-0.9	t			
	11 計						